

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1	KNR 2-02 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podlogowych(terakotowych) - płytki (briclane White Dec.Esa) 11.7725	m ² m ²	11.773	11.773
				RAZEM	11.773
2	KNR 2-02 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podlogowych(terakotowych) - płytki (briclane White Esa) 35.3175	m ² m ²	35.318	35.318
				RAZEM	35.318
3	KNR 2-02 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podlogowych(terakotowych),- płytki Grigio Esa 7.0635	m ² m ²	7.064	7.064
				RAZEM	7.064
4	KNR 2-02 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podlogowych(terakotowych),- płytki Antrazite Esa 2.355	m ² m ²	2.355	2.355
				RAZEM	2.355
5	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 19.20	m ² m ²	19.200	19.200
				RAZEM	19.200
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 7	m ² m ²	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 7	m ² m ²	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
8	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 32.408	m m	32.408	32.408
				RAZEM	32.408
9	KNR-W 2-02 1124-04	Listwy ściennie ozdobne klejone (Listwa LOK-04 - 26 mb, Listwa LNG-12 - 19,5 mb,Listwa LNG-04 - 19,5 - 26 mb) 65	m m	65.000	65.000
				RAZEM	65.000
10	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - kinkiet Marine Marine/M 5	kpl. kpl.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
11	kalk. własna	Wykonanie okablowania instalacji nagłośnienia i monitoringu 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną - tapeta EIJFINGER, kolekcja Yasmin nr 341710 60.72	m ² m ²	60.720	60.720
				RAZEM	60.720
13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 87.12	m ² m ²	87.120	87.120
				RAZEM	87.120
14	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 2.4	m m	2.400	2.400
				RAZEM	2.400
15	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane - Lampa wisząca Marine QZ/Marine 8L 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi płytowych na drzwi nowe	m ²		
		7*2.05	m ²	14,350	
				RAZEM	14.350

Skrzydła o konstrukcji ramowej drewnianej, pełne, przylgowe z zamkiem zamykanym na klucz (komplet 3 kluczy) i klamkami w kolorze srebrnym, dolna część skrzydła obustronnie oklejona panelami ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm i wysokości min. 15 cm (model skrzydła oraz kolor do uzgodnienia z inwestorem).