

Przedmiar robót – Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na ŚDS przy ul. Sanowej 12 B w Jarosławiu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 97.5	m ²		
			m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 102.7	m ²		
			m ²	102.700	
				RAZEM	102.700
3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami 102.70	m ²		
			m ²	102.700	
				RAZEM	102.700
4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 97.5	m ²		
			m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 97.5	m ²		
			m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
6	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą kombinowaną 97.5	m ²		
			m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 34	m ²		
			m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
8	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 34	m ²		
			m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
9	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 580.16	m ²		
			m ²	580.160	
				RAZEM	580.160
10	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - Wymiana uszkodzonych płyt sufitu podwieszanego 70.20	m ²		
			m ²	70.200	
				RAZEM	70.200
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 580.16	m ²		
			m ²	580.160	
				RAZEM	580.160
12	kalk. własna	Przeróbki instalacji sanitarnej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
14	kalk. własna	Podłączenie instalacji sanitarnych Umywalka, Prałka, prysznic, wc, zlew 5	pkt		
			pkt	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.00	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Zakup i montaż wentylatorów łazienkowych 2	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000